
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
przebudowa pomieszczeń biurowych					
1	KNR 4-02 0132-01 uwaga p.tablicą	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej bez korkowanie wylotów	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
2	KNR-W 4-02 0234-04	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
3	KNR-W 4-02 0121-02 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny rurociągu z PVC, cPVC o śr. 40-50 mm o połączeniach klejonych	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	**1.000**
4	KNR-W 4-02 0229-01 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - w wykopie	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	**1.000**
5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
6	KNR-W 4-01 0346-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m2		
		2.60*(2.74+3.46)	m2	16.120	
				RAZEM	**16.120**
7	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		1.18*2.74+1.96*0.5+1.35*1.34	m2	6.022	
				RAZEM	**6.022**
8	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		3.63	m2	3.630	
				RAZEM	**3.630**
9	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		3.68*(2.84+3.56)	m2	23.552	
				RAZEM	**23.552**
10	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		18.48+13.43	m2	31.910	
				RAZEM	**31.910**
11	KNR 4-03 0606-07	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x40 W - dotyczy przełożenia opraw rastrowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
12	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		16.12*0.12+23.552*0.01+0.08*0.9*2.0+31.91*0.01+(6.022+3.63)*0.01	m3	2.730	
				RAZEM	**2.730**
13	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m3		
		Krotność = 19			
		2.730	m3	2.730	
				RAZEM	**2.730**
14		utylizacja gruzu	m3		
		2.730	m3	2.730	
				RAZEM	**2.730**
15	KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowników metalowych na stropach	m2		
		2.6*(2.74+5.34+4.9+3.46)	m2	42.744	
				RAZEM	**42.744**
16	KNR-W 2-02 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho- wypełnienie ścian g-k	m2		
		2.6*(2.74+5.34+4.9+3.46)	m2	42.744	
				RAZEM	**42.744**

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12538 Użytkownik: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2		
		2*(2.6*(2.74+5.34+4.9+3.46))	m2	85.488	
				RAZEM	**85.488**
18	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	**1.000**
19	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	**1.000**
20	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m2		
		2.6*(3.46+5.34+2.74+4.9)+18.48+13.43	m2	74.654	
				RAZEM	**74.654**
21	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		5.1*4.6	m2	23.460	
				RAZEM	**23.460**
22	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		2.6*(3.46+5.34+1.84*2+2.74+4.9+1.46*2)	m2	59.904	
				RAZEM	**59.904**
23	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		2*(2.6*(3.46+3.59*2+2.84))	m2	70.096	
				RAZEM	**70.096**
24	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		18.48+13.43	m2	31.910	
				RAZEM	**31.910**
25	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2		
		-31.910	m2	-31.910	
				RAZEM	**-31.910**
26	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Novita	m2		
		18.48+13.43	m2	31.910	
				RAZEM	**31.910**
27	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
28	KNR 5-08 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
29	KNR 5-08 0211-04	Przewody kabelkowe n.t. w powłoceołowianej w osłonie polwinitowej (łączny przekrój żył do 10-Cu mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	**20.000**
30	KNR 5-08 0226-05	Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach za pomocą klejenia	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	**20.000**
31		montaż rolet okiennych w kasetach- kalkulacja własna	m2		
		0.58*1.34+5*1.59*1.34	m2	11.430	
				RAZEM	**11.430**

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12538 Użytkownik: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie



RZUT III PIĘTR