

				RAZEM	29.510
2		PIFE - Elbląg, Zacisze 18			
2.1		Pomieszczenie: Biuro Obsługi Klienta			
53	Kalkulacja d.2. własna 1	Wyniesienie mebli 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
54	KNR 4-03 d.2. 0606-05 1	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W Analogia: Wymiana opraw świetłówkowych na oprawy LED-owe 150 cm oraz zmiana układu oświetlenia 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
55	KNR 5-08 d.2. 0206-02 1	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm ² 15	m m	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
56	KNR 4-01 d.2. 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 72.04+29.26	m ² m ²	 101.300	 101.300
				RAZEM	101.300
57	KNR 2-02 d.2. 0815-03 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (72.04+29.26)*0.3	m ² m ²	 30.390	 30.390
				RAZEM	30.390

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
58 d.2. 1	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłóży 72.04+29.26	m ² m ²	101.300	
				RAZEM	101.300
59 d.2. 1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 29.26	m ² m ²	29.260	
				RAZEM	29.260
60 d.2. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 72.04	m ² m ²	72.040	
				RAZEM	72.040
61 d.2. 1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 19.67	m ² m ²	19.670	
				RAZEM	19.670
62 d.2. 1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłóży 19.67	m ² m ²	19.670	
				RAZEM	19.670
63 d.2. 1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą Analogia: Ułożenie płytek gresowych 19.67	m ² m ²	19.670	
				RAZEM	19.670
64 d.2. 1	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłóży 7.2	m m	7.200	
				RAZEM	7.200
65 d.2. 1	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 7.2	m m	7.200	
				RAZEM	7.200
66 d.2. 1	Kalkulacja własna	Naprawa istniejącego gniazdka wtykowego i pomiar instalacji elektrycznej. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
67 d.2. 1	Kalkulacja własna	Założenie listew maskujących do kabli 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
68 d.2. 1	Kalkulacja własna	Przykręcenie tablicy informacyjnej w sposób umożliwiający jej demontaż 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
69 d.2. 1	KNR AT-13 0106-01	Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm Analogia: Montaż odbojnic ściennych zapobiegających brudzeniu niszczeniu ścian 4.5	m m	4.500	
				RAZEM	4.500
2.2		Aneks socjalny			
70 d.2. 2	Kalkulacja własna	Wyniesienie mebli 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
71 d.2. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 17.19+2.60	m ² m ²	19.790	
				RAZEM	19.790
72 d.2. 2	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (17.19+2.60)*0.3	m ² m ²	5.937	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.937
73	KNR-W 2-02 d.2. 1510-04 2	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłogi 17.19+2.60	m ² m ²	19.790	
				RAZEM	19.790
74	KNR 4-01 d.2. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.60	m ² m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
75	KNR 4-01 d.2. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 17.19	m ² m ²	17.190	
				RAZEM	17.190
2.3		Pomieszczenie biurowe			
76	Kalkulacja d.2. własna 3	Wyniesienie mebli 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
77	KNR 4-01 d.2. 1204-08 3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 45.88+13.12	m ² m ²	59.000	
				RAZEM	59.000
78	KNR 2-02 d.2. 0815-03 3	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (45.88+13.12)*0.3	m ² m ²	17.700	
				RAZEM	17.700
79	KNR-W 2-02 d.2. 1510-04 3	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłogi 45.88+13.12	m ² m ²	59.000	
				RAZEM	59.000
80	KNR 4-01 d.2. 1204-01 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 13.12	m ² m ²	13.120	
				RAZEM	13.120
81	KNR 4-01 d.2. 1204-02 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 45.88	m ² m ²	45.880	
				RAZEM	45.880
82	KNR 4-01 d.2. 0818-05 3	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 13.12	m ² m ²	13.120	
				RAZEM	13.120
83	KNR 2-02 d.2. 1113-01 3	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Siwelit 13.12	m ² m ²	13.120	
				RAZEM	13.120