
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń PIFE
ADRES INWESTYCJI : ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
INWESTOR : Województwo Warmińsko-Mazurskie
ADRES INWESTORA : ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 31.10.2023

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.10.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PIFE - Głowackiego 17			
1.1		Pomieszczenie: Główny Punkt Informacyjny			
1	Kalkulacja d.1. własna 1	Wyniesienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-03 d.1. 0606-03 1	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x20 W Analogia: Wymiana opraw świetłówkowych na oprawy LED-owe 60x60	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
3	KNR 4-01 d.1. 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		93.46	m ²	93.460	
				RAZEM	93.460
4	KNR 2-02 d.1. 0815-03 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		(93.46)*0.3	m ²	28.038	
				RAZEM	28.038
5	KNR-W 2-02 d.1. 1510-04 1	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłoży	m ²		
		93.46	m ²	93.460	
				RAZEM	93.460
6	KNR 4-01 d.1. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		93.46	m ²	93.460	
				RAZEM	93.460
7	Kalkulacja d.1. własna 1	Naprawa istniejącego gniazdka wtykowego i pomiar instalacji elektrycznej.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	Kalkulacja d.1. własna 1	Założenie listew maskujących do kabli	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR AT-13 d.1. 0106-01 1	Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm Analogia: Montaż odbojnic ściennych zapobiegających brudzeniu niszczeniu ścian	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
10	NNRNKB d.1. 202 2030-01 1	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym Analogia: Uzupelnienie ubytków oraz naprawa ułożenia kasetonów przysufitowych	m ²		
		63.41*0.3	m ²	19.023	
				RAZEM	19.023
1.2		Pomieszczenie kierownika			
11	Kalkulacja d.1. własna 2	Wyniesienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-03 d.1. 0606-03 2	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x20 W Analogia: Wymiana opraw świetłówkowych na oprawy LED-owe 60x60	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-01 d.1. 1204-08 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		49.50	m ²	49.500	
				RAZEM	49.500
14	KNR 2-02 d.1. 0815-03 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		(49.50)*0.3	m ²	14.850	
				RAZEM	14.850

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR-W 2-02 d.1. 1510-04 2	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłoży 49.50	m ² m ²	 49.500	 49.500
				RAZEM	49.500
16	KNR 4-01 d.1. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 49.50	m ² m ²	 49.500	 49.500
				RAZEM	49.500
17	NNRNKB d.1. 202 2030-01 2	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym Analogia: Uzupelnienie ubytków oraz naprawa ułożenia kasetonów przysufitowych 18.09*0.3	m ² m ²	 5.427	 5.427
				RAZEM	5.427
1.3		Pomieszczenie narad			
18	Kalkulacja d.1. własna 3	Wyniesienie mebli 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-03 d.1. 0606-03 3	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x20 W Analogia: Wymiana opraw świetłówkowych na oprawy LED-owe 60x60 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
20	KNR 4-01 d.1. 1204-08 3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 50.73	m ² m ²	 50.730	 50.730
				RAZEM	50.730
21	KNR 2-02 d.1. 0815-03 3	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (50.73)*0.3	m ² m ²	 15.219	 15.219
				RAZEM	15.219
22	KNR-W 2-02 d.1. 1510-04 3	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłoży 50.73	m ² m ²	 50.730	 50.730
				RAZEM	50.730
23	KNR 4-01 d.1. 1204-02 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 50.73	m ² m ²	 50.730	 50.730
				RAZEM	50.730
24	NNRNKB d.1. 202 2030-01 3	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym Analogia: Uzupelnienie ubytków oraz naprawa ułożenia kasetonów przysufitowych 20.51*0.3	m ² m ²	 6.153	 6.153
				RAZEM	6.153
1.4		Korytarz			
25	Kalkulacja d.1. własna 4	Wyniesienie mebli 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-03 d.1. 0606-03 4	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x20 W Analogia: Wymiana opraw świetłówkowych na oprawy LED-owe 60x60 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-01 d.1. 1204-08 4	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 32.14+5.77	m ² m ²	 37.910	 37.910
				RAZEM	37.910
28	KNR 2-02 d.1. 0815-03 4	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (32.14+5.77)*0.3	m ² m ²	 11.373	 11.373
				RAZEM	11.373
29	KNR-W 2-02 d.1. 1510-04 4	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłoży	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		32.14+5.77	m ²	37.910	
				RAZEM	37.910
30	KNR 4-01 d.1. 1204-01 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		5.77	m ²	5.770	
				RAZEM	5.770
31	KNR 4-01 d.1. 1204-02 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		32.14	m ²	32.140	
				RAZEM	32.140
1.5		Zaplecze		RAZEM	32.140
32	Kalkulacja d.1. własna 5	Wyniesienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 4-03 d.1. 0606-03 5	Wymiana opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x20 W Analogia: Wymiana opraw świetłkowych na oprawy LED-owe 60x60	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 4-01 d.1. 1204-08 5	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		26.32+5.5	m ²	31.820	
				RAZEM	31.820
35	KNR 2-02 d.1. 0815-03 5	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		(26.32+5.5)*0.3	m ²	9.546	
				RAZEM	9.546
36	KNR-W 2-02 d.1. 1510-04 5	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłoży	m ²		
		26.32+5.5	m ²	31.820	
				RAZEM	31.820
37	KNR 4-01 d.1. 1204-01 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		5.5	m ²	5.500	
				RAZEM	5.500
38	KNR 4-01 d.1. 1204-02 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		26.32	m ²	26.320	
				RAZEM	26.320
1.6		WC		RAZEM	26.320
39	Kalkulacja d.1. własna 6	Wyniesienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 4-03 d.1. 0606-03 6	Wymiana opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x20 W Analogia: Wymiana opraw na oprawy LED-owe - plafon	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 4-01 d.1. 1204-08 6	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		18.42+2.5	m ²	20.920	
				RAZEM	20.920
42	KNR 2-02 d.1. 0815-03 6	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		(18.42+2.5)*0.3	m ²	6.276	
				RAZEM	6.276
43	KNR-W 2-02 d.1. 1510-04 6	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłoży	m ²		
		18.42+2.5	m ²	20.920	
				RAZEM	20.920

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44	KNR 4-01 d.1. 1204-01 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.5	m ² m ²	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
45	KNR 4-01 d.1. 1204-02 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 18.42	m ² m ²	 18.420	 18.420
				RAZEM	18.420
1.7		Magazyn			
46	Kalkulacja d.1. własna 7	Wyniesienie mebli 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
47	KNR 4-03 d.1. 0606-03 7	Wymiana opraw świetłokowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x20 W Analogia: Wymiana opraw świetłokowych na oprawy LED-owe 60x60 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
48	KNR 4-01 d.1. 1204-08 7	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 29.51+6.4	m ² m ²	 35.910	 35.910
				RAZEM	35.910
49	KNR 2-02 d.1. 0815-03 7	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (29.51+6.4)*0.3	m ² m ²	 10.773	 10.773
				RAZEM	10.773
50	KNR-W 2-02 d.1. 1510-04 7	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłoży 29.51+6.4	m ² m ²	 35.910	 35.910
				RAZEM	35.910
51	KNR 4-01 d.1. 1204-01 7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6.4	m ² m ²	 6.400	 6.400
				RAZEM	6.400
52	KNR 4-01 d.1. 1204-02 7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 29.51	m ² m ²	 29.510	 29.510
				RAZEM	29.510