



				RAZEM	29.510
2		PIFE - Elbląg, Zacisze 18			
2.1		Pomieszczenie: Biuro Obsługi Klienta			
53	Kalkulacja własna	Wyniesienie mebli		kpl.	
d.2. 1		1		kpl.	1.000
				RAZEM	1.000
54	KNR 4-03	Wymiana opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W		szt.	
d.2. 1	0606-05	Analogia: Wymiana opraw świetłkowych na oprawy LED-owe 150 cm oraz zmiana układu oświetlenia	3	szt.	3.000
				RAZEM	3.000
55	KNR 5-08	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2		m	
d.2. 1	0206-02	15		m	15.000
				RAZEM	15.000
56	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności		m ²	
d.2. 1	1204-08	72.04+29.26		m ²	101.300
				RAZEM	101.300
57	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych		m ²	
d.2. 1	0815-03	(72.04+29.26)*0.3		m ²	30.390
				RAZEM	30.390

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
58 d.2. 1	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłoży 72.04+29.26	m ² m ²		
				101.300	
				RAZEM	101.300
59 d.2. 1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 29.26	m ² m ²		
				29.260	
				RAZEM	29.260
60 d.2. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 72.04	m ² m ²		
				72.040	
				RAZEM	72.040
61 d.2. 1	Kalkulacja własna	Naprawa istniejącego gniazdka wtykowego i pomiar instalacji elektrycznej. 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
62 d.2. 1	Kalkulacja własna	Założenie listew maskujących do kabli 5	m m		
				5.000	
				RAZEM	5.000
63 d.2. 1	Kalkulacja własna	Przykręcenie tablicy informacyjnej w sposób umożliwiający jej demontaż 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
64 d.2. 1	KNR AT-13 0106-01	Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm Analogia: Montaż odbojnic ściennych zapobiegających brudzeniu niszczeniu ścian 4.5	m m		
				4.500	
				RAZEM	4.500
2.2		Aneks socjalny			
65 d.2. 2	Kalkulacja własna	Wyniesienie mebli 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
66 d.2. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 17.19+2.60	m ² m ²		
				19.790	
				RAZEM	19.790
67 d.2. 2	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (17.19+2.60)*0.3	m ² m ²		
				5.937	
				RAZEM	5.937
68 d.2. 2	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłoży 17.19+2.60	m ² m ²		
				19.790	
				RAZEM	19.790
69 d.2. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.60	m ² m ²		
				2.600	
				RAZEM	2.600
70 d.2. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 17.19	m ² m ²		
				17.190	
				RAZEM	17.190
2.3		Pomieszczenie biurowe			
71 d.2. 3	Kalkulacja własna	Wyniesienie mebli 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
72 d.2. 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		45.88+13.12	m ²	59.000	
				RAZEM	59.000
73	KNR 2-02 d.2. 0815-03 3	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		(45.88+13.12)*0.3	m ²	17.700	
				RAZEM	17.700
74	KNR-W 2-02 d.2. 1510-04 3	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłóży	m ²		
		45.88+13.12	m ²	59.000	
				RAZEM	59.000
75	KNR 4-01 d.2. 1204-01 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		13.12	m ²	13.120	
				RAZEM	13.120
76	KNR 4-01 d.2. 1204-02 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		45.88	m ²	45.880	
				RAZEM	45.880
77	KNR 4-01 d.2. 0818-05 3	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		13.12	m ²	13.120	
				RAZEM	13.120
78	KNR 2-02 d.2. 1113-01 3	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Siwelit	m ²		
		13.12	m ²	13.120	
				RAZEM	13.120